

MEMORIAL DESCRITIVO – LETREIRO E PROJETO BÁSICO

Serviços:

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra, especificar os materiais e técnicas a serem empregados na execução dos serviços para complementar as informações que não puderem ser colocadas em projeto.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado como os serviços executados nesta obra, deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT.

O letreiro será instalado as margens da Rodovia BR 153 (próximo ao trevo principal).

Descrição:

Letreiro

O Letreiro será feito em chapa galvanizada a ser fixado sobre Radier com fixador mecânico dimensionado, os cantos devem ter acabamento arredondado, livre de cortes e perfeitamente vedados.

O texto que compõe o letreiro deverá conter a frase: “EU  GENERAL CARNEIRO” fonte Arial Narrow em negrito, altura 2,15 metros, comprimento 10,49 metros e profundidade de 20 cm, conforme mostra o projeto.

Itens:

- a) Material letra caixa: Chapa Galvanizada 1.8 mm
- b) Material estrutura chapa galvanizada e ligação letras: Tubo metálico quadrado, retangular e redondo com fundo anticorrosivo.
- c) Base fixação: Radier para a fixação.
- d) Pinturas letras: Automotiva Branca.
- e) Preta referência Pintura coração: automotiva vermelha referência.
- f) Fixação concreto: Fixador mecânico.
- g) Coração face: Chapa Galvanizada 1.8 mm.

Radier

É de responsabilidade da Contratante a execução do Radier para a fixação das letras, seguindo as orientações dos projetos. Deverá ser executado com concreto de Fck 15 ou superior e tomadas os devidos cuidados com as juntas de dilatação que devem ser posteriormente fechados com material flexível e adequado como por exemplos materiais elastomérico ou junta epóxi flexível.

Pintura



Prefeitura Municipal

Departamento de Engenharia e Obras

General Carneiro - Estado do Paraná

Pintura automotiva, onde toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc.

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo ou limpeza mecânica, de acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

- a) Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.

Entrega e Montagem:

A contratada vai se responsabilizar pela entrega e montagem dos equipamentos em General Carneiro, no local descrito neste memorial, respeitando os prazos estipulados no edital.

Canteiro de Obras:

Para o início da obra a contratada deverá isolar a área onde serão executados os serviços com tapumes ou fitas de segurança evitando o acesso de pessoas do entorno ao canteiro evitando possíveis acidentes ou danos aos equipamentos, manter o local limpo e organizado ao fim do período dos serviços.

Ao término da obra, antes da entrega definitiva, deverá ser executado um teste em todos os equipamentos instalados e uma limpeza geral no local. Quaisquer danos ou consequências derivadas de tombamentos, desprendimentos, solturas e demais acidentes que venham a ocorrer, serão atribuídos à Contratada.

Transporte e Armazenamento:

Deverão ser tomadas preocupações adequadas para evitar amassamento, danos a pintura e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento das peças. As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas ou até mesmo refeitas antes da montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.

Carlos Alexandre de Oliveira
Engenheiro Civil Municipal

Pablo Hector Casanova
Desenhista Técnico



Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro
General Carneiro – Estado do Paraná
Telefax: (0**42) 3552 – 1441
email: pref.eng@hotmail.com
CNPJ: 75.687.681/0001-07