

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0 Reforma Praças Sicoob e São Miguel			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-24 (N DES.)	Reforma Praças Sicoob e São Miguel	General Carneiro	20,70%	0,00%	0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	Reforma Praças Sicoob e São Miguel									32.633,23	
F	Meta	Meta	1.								-	32.633,23	
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			PINTURA MUROS PRAÇA SÃO MIGUEL					-	8.037,40	
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	140,00	22,13	BDI 1	26,71	3.739,40	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	140,00	4,42	BDI 1	5,33	746,20	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	140,00	21,02	BDI 1	25,37	3.551,80	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.2.			PINTURA MUROS PRAÇA SICOOB					-	4.018,70	
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	70,00	22,13	BDI 1	26,71	1.869,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	70,00	4,42	BDI 1	5,33	373,10	RA
F	Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	70,00	21,02	BDI 1	25,37	1.775,90	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.3.			PINTURA PAVERS PRAÇA SÃO MIGUEL					-	10.019,85	
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	335,00	2,41	BDI 1	2,91	974,85	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	335,00	22,37	BDI 1	27,00	9.045,00	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.4.			PINTURA PAVERS PRAÇA SICOOB					-	7.627,05	
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	255,00	2,41	BDI 1	2,91	742,05	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	255,00	22,37	BDI 1	27,00	6.885,00	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.5.			PLACAS PARA AS PRAÇAS					-	2.930,23	
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	Cotação	01	LETREIROS EM ACM COR PRETO	UN	1,00	1.525,40	BDI 1	1.841,16	1.841,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,24	102,70	BDI 1	123,96	773,51	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,00	65,36	BDI 1	78,89	315,56	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento				
0	0		0 Reforma Praças Sicoob e São Miguel				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
CURITIBA	04-24 (N DES.)	Reforma Praças Sicoob e São Miguel	General Carneiro	20,70%	0,00%	0,00%	

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma Praças Sicoob e São Miguel									32.633,23

RECURSO

General Carneiro

Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Vanessa Boiko

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0