PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇAO CIVIL - LEI LICITAÇAO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	GENERAL CANNEIRO	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SIM	98
Projeto :	IMPLANTAÇÃO DA CRECHE	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº	1
Local da Obra :	LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO	Tabela Referência: DREPR de OUTUBRO/2024 (SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	SEDEF	USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21) :	23/10/2025 - ccc

Obs: o título "CARNEIL JÚ" está 2 casas decimais, para verificar os quantitativos ALTERAR PARA 1 CASA DECIMAL

Item	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO UNIT. SIBE BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	ORÇAMENTO COM BDI: VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PBI
2		3/63	FUNDAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	16.011,20	42.423,40	62.434,74	37,25 %	62.434,74
	3.8		ESTACAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-	-					
	100886	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) . AF_01/2020	m	7,81	32,94	40,75	793,03	9,60	60,05	76,65	7.266,00	40.428,00	96.724,06	57,68 %	
	4		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-					
	96563	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TERRÉO - (CRECHE)	kg	19,26	11,99	22,16	216,79	13,02	14,70	27,72	2.710,26	3.165,49	5.875,74	3,49 %	
4		5/64	ESTRUTURAS		-	-	-	-	-	-	-	16.919,92	28.801,81	45.721,43	43,73 %	45.721,43
	4.1		FORMAS		-	-	-	-	-	-	-					
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	-	-	-	-					
	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	86,16	105,11	195,27	88,63	119,50	123,03	239,95	11.022,81	12.133,45	23.665,27	14,04 %	
	4.2		ARMADURAS		-	-	-	-	-	-	-					
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-60 e CA-50		-	-	-	-	-	-	-					
	96564	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	7,96	12,27	20,23	171,60	9,78	15,05	24,83	1.679,25	2.608,32	4.286,57	2,52 %	
	96565	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	4,26	11,01	15,40	273,10	5,39	13,03	18,42	1.472,01	3.695,04	5.167,05	4,72 %	
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-	-	-	-	-					
	4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		-	-	-	-	-	-	-					
	102470	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,4:2,8 (3M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	93,02	472,09	565,40	19,57	114,16	580,73	694,92	2.236,65	11.364,80	13.601,54	12,44 %	
	ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS			PREÇO GLOBAL
												26,97%	76,27%			
	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/10/2025											26.931,17	82.425,50			109.356,17

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28%)(DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 22,88%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = 0,00 % Valor desta PARTE:

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM (R$)
			Informe o preço	-	-	-
			Informe o preço	-	-	-
			Informe o preço	-	-	-

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Nº Etapas 9	CRONOGRAMA POR ETAPAS E LINHA AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA																	
	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
2 - FUNDAÇÕES	100,0%	40.664,00	31.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0%	500,00	350,00																
	100,0%	130,00	86,70																
4 - ESTRUTURAS	100,0%	37.000,00	16.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0%	60,00	38,43																
	100,0%	110,00	61,40																
	100,0%	164,00	109,10																
	100,0%	11,00	8,57																

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967

Assinado digitalmente por CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SANHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=03520593000115, CN=CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 08:06:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991

Assinado digitalmente por JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=06298395000137, OU=presencial, CN=JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 09:06:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0