

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|--------|------------|---|---|---------|------------|--------------|
| | Composição | 13 | Estaca Broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020 | M | 119,42 | 127,71 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,103 | 31,08 | 34,73 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,33 | 24,33 | 26,90 |
| SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 2,123 | 7,13 | 7,15 |
| SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,086 | 437,98 | 447,37 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

28/05/2024
Data

Responsável Técnico: Marcela dos Santos Guimarães
CREA/CAU: PR 167254/D