

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	0	Reforma Praça Quindrade Gaiovicz			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-24 (N DES.)	Reforma Praça Quindrade Gaiovicz	General Carneiro	20,70%	0,00%	0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
F	LOTE	LOTE	Reforma Praça Quindrade Gaiovicz									201.281,64	
F	Meta	Meta	1.							-		201.281,64	
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			PINTURA INTERNA CÂMARA				-		19.986,72	
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	348,14	22,13	BDI 1	26,71	9.298,82	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	348,14	4,42	BDI 1	5,33	1.855,59	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	348,14	21,02	BDI 1	25,37	8.832,31	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.2.			PINTURA EXTERNA CÂMARA				-		28.515,55	
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	496,70	22,13	BDI 1	26,71	13.266,86	RA
F	Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	496,70	4,42	BDI 1	5,33	2.647,41	RA
F	Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	496,70	21,02	BDI 1	25,37	12.601,28	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.3.			PINTURA EXTERNA CENTRO MULTIPLO USO				-		19.576,81	
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	341,00	22,13	BDI 1	26,71	9.108,11	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	341,00	4,42	BDI 1	5,33	1.817,53	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	341,00	21,02	BDI 1	25,37	8.651,17	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.4.			PINTURA INTERNA CENTRO MULTIPLO USO				-		14.044,78	
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	244,64	22,13	BDI 1	26,71	6.534,33	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	244,64	4,42	BDI 1	5,33	1.303,93	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	244,64	21,02	BDI 1	25,37	6.206,52	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.5.			PINTURA PAVERS				-		75.887,35	
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.537,19	2,41	BDI 1	2,91	7.383,22	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.537,19	22,37	BDI 1	27,00	68.504,13	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.6.			PINTURA COBERTURA CENTRO MULTIPLO USO (TELHA CERÂMICA)				-		12.989,01	
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	301,02	2,41	BDI 1	2,91	875,97	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	301,02	33,34	BDI 1	40,24	12.113,04	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.7.			PINTURA COBERTURA CÂMARA (TELHA METÁLICA)				-		20.782,33	
F	Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	481,63	2,41	BDI 1	2,91	1.401,54	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	481,63	33,34	BDI 1	40,24	19.380,79	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.8.			PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO				-		9.499,09	
F	Serviço	Serviço	1.8.1.	Cotação	01	4 Placas de identificação em ACM adesivadas.	UN	1,00	7.870,00	BDI 1	9.499,09	9.499,09	RA

RECURSO

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0) Reforma Praça Quindrade Gaiovicz			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-24 (N DES.)	Reforma Praça Quindrade Gaiovicz	General Carneiro	20,70%	0,00%	0,00%

FILTRO

↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE	LOTE		Reforma Praça Quindrade Gaiovicz						201.281,64

RECURSO

↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

General Carneiro

Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Vanessa Boiko

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0